

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ DEFEKTINIS AKTAS

Adresas: Klaipėdos g. 11, Priekulė, Klaipėdos r. sav.

Būsto priežiūros vadybininkė: Ligita Šunokienė

Problema: laiptinės durys senos, medinės nesandarios.

Numatomi atlikti darbai			
Eil. nr.	Darbai	Mato vnt.	Kiekis
1.	Durų demontavimas	Vnt	2
2.	Naujų durų įrengimas (su raktu rakinamas)	Vnt	2
3.	Apdailos įrengimas iš lauko ir vidaus	M2	7,5
4.	Darbo vietos susitvarkymas	Kompl.	1

Durų matmenys iš gatvės pusės 1,07x 2,48

Durų matmenys iš kiemo pusės 1,02x 2,52

Prieš užsakant gaminius rangovas išsimatuoja papildomai. Durų spalva numatoma tamsiai ruda. Durys su stiklo paketu.

