

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ DEFEKTINIS AKTAS

Adresas: Minijos g. 29, Kvietiniai, Klaipėdos r. sav.

Būsto priežiūros vadybininkė: Ligita Šunokienė

Problema: 1-oje laiptinėje reikalingas kosmetinis remontas, nusidėvėjusi laiptinė.

Numatomi atlikti darbai			
Eil. nr.	Darbai	Mato vnt.	Kiekis
Lubų remontas			
1.	Langų, durų, grindų užsidangstymas plėvele	M2	30
2.	Lubų valymas	M2	30
3.	Gruntavimas	M2	30
4.	Lokalus lubų remontas/tinkavimas	M2	2
5.	Lubų dažymas 2slks.	M2	30
Sienų remontas			
6.	Tambūro durų demontavimas	Vnt	1
7.	Senų pašto dėžučių demontavimas	Vnt	6
8.	Sienų valymas	M2	75
9.	Lokalus sienų remontas/tinkavimas	M2	2
10.	Gruntavimas	M2	75
11.	Sienų dengimas struktūriniais dažais.	M2	75
12.	Turėklų nuvalymas nuo senų dažų	M	11
13.	Turėklų dažymas	M	11
14.	Elektros laidų sudėjimas į lovelius	M	10
15.	Naujų pašto dėžučių įrengimas	Vnt	6
16.	Darbo vietos susitvarkymas, poremontinis laiptinės valymas	Kompl.	1

Papildomai prie pasiūlo pridėti kiek kainuotų epoksidinės dangos (grindų) įrengimas. Preliminarus kiekis 40m².

Prieš pateikiant pasiūlymą kiekius patikslina rangovas vietoje.









